



Comune di Potenza



Regione Basilicata

Fondo di Sviluppo e Coesione
2007-2013

Accordo di Programma Quadro "BAR1 - Piano
di sviluppo e coesione della Città di Potenza" I
Atto integrativo Delibera CIPE 88/2012

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI ALL'APERTO "CAMPO VIVIANI"



Progetto preliminare



Progetto definitivo



Progetto esecutivo

Elaborato

N.

2a

Titolo

Quadro di incidenza della manodopera

Scala

Data

Agosto 2015

Revisione

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe D'ONOFRIO

Supporto al RUP

Ing. Donatella ZOTTA

Progettisti:

ing. Fabrizio CERVERIZZO



AMBIENTE

INFRASTRUTTURE

INFRASTRUTTURE

MOBILITA'

SPORT

[illegible]

N.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	H/PESO	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTO
							NEGATIVI	POSITIVI		
		RIPORTO								71.304,80
4	N.P. 2	Formazione di adeguati plinti in cls misura 60x60x60 di sostegno alle porte regolamentari per il gioco del calcio. Sommano a corpo	cad					8,00	19,71	157,68
5	N.P. 3	Fornitura e posa in opera di bandierine snodate da calcio d'angolo. Sommano a corpo	cad					4,00	22,99	91,96
6	N.P. 4	Fornitura e posa di canaletta prefabbricata con griglia antitacco, conforme al Regolamento LND da realizzare sul perimetro del campo. Fornitura e posa di geotessuto da 150/g/mq tipo geolon P40 resistenza allo strappo longitudinale e trasversale maggiore di 45 Kg/N , compreso sovrapposizione dei teli del 10% e realizzazione del sisteama dio drenaggio composta da drenaggi trasversali realizzati con tubo drenante in pvc a doppia parete dim. 90 mm e la tubazione drenante primaria, realizzata con tubo drenate microforato diam 160 mm, compreso scavo e riempimento con pietrisco spaccato di cava,inclusa la fornitura e posa di pozzetti prefabbricati 40x40x70/110 comprensivo di chiusino e di N 1 pozzetto prefabbricato e diaframmato dim. 100x100x100 comprensivo di chiusino Sommano a corpo	corpo					1,00	2.789,66	2.789,66
8	F.02.003	Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio. Impianto di irrigazione automatico per campo di calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da: Anello di tubo in polietilene ADPN10 diametro 63, e zona centrale diametro 75, completo di raccorderia in PVC rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; Irrigatorì con raggio di azione di mt. 38 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, doppio ugello, con valvola incorporata del tipo normalmente aperto, a comando idraulico, n. 3 a pieno cerchio, n. 4 a 1/2 cerchio, n. 4 a 1/4 di cerchio; Programmatore automatico ad 11 settori per il comando idraulico di valvole normalmente aperte, (programma per un massimo di gg. 14); Tubicino di comando e controllo, in polietilene BDP25, per il collegamento fra il programmatore e le valvole incorporate agli irrigatori, raccorderie per detti sollevatori idraulici per irrigatori, n. 3 valvole motorizzate a solenoide, n. 1 valvola a solenoide n.a. per drenaggio acqua dei sollevatori idraulici. Sono compresi: la posa in opera; opere murarie; gli scavi; i rintèrri. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sommano a corpo	corpo					1,00	5.626,55	5.626,55
		SOMMANO GLI ONERI PER LA MANODOPERA								79.970,65